

Объект: ЖК "Триумф Пагас"

Адрес: г. Москва, Чапаевский пер., д. 3

Вид работ: гидроизоляция и уплотнение деформационных швов и локальных мест протечек подвальной части здания

Наименование организации: ООО "ГидроПолимерСтиль"

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
1	Устройство (временной) противопылевой завесы м.п.	м.п.	661,3	34,00	22 484,20	65,00	42 984,50	99,00	65 468,70	
2	Расшивка швов шпуровой, сечение шпуров 50x50 мм. м.п.	м.п.	661,3	40,00	26 452,00	600,00	396 780,00	640,00	423 232,00	
3	Разметка инъекционных центров, бурение шпуров 5 шт./лог. м.	шт.	3307	50,00	165 350,00	150,00	496 050,00	200,00	661 400,00	
4	Комплекс работ по монтажу паверов шт.	шт.	3307	86,00	284 402,00	50,00	165 350,00	136,00	449 752,00	
5	Работы по инъектированию деформационных швов бетонирования и усадочных трещин шт.	шт.	3307	810,00	2 678 670,00	400,00	1 322 800,00	1 210,00	4 001 470,00	
6	Удаление паверов шт.	шт.	3307	10,00	33 070,00	40,00	132 280,00	50,00	165 350,00	
7	Зачеканка шпуров шт.	шт.	3307	48,00	158 736,00	40,00	132 280,00	88,00	291 016,00	
	Гидроизоляция локальных мест протечек по плитце и плитке некрытых стен S=304,6 м2									
8	Устройство (временной) противопылевой завесы м.п.	м.п.	304,6	34,00	10 356,40	65,00	19 799,00	99,00	30 155,40	
9	Демонтаж старого штукатурного слоя до ж/б камня м2	м2	304,6	50,00	15 230,00	280,00	85 288,00	330,00	100 518,00	
10	Разметка инъекционных центров, бурение шпуров 12 шт./м. 2	шт.	3655	50,00	182 750,00	150,00	548 250,00	200,00	731 000,00	
11	Комплекс работ по монтажу паверов шт.	шт.	3655	86,00	314 330,00	50,00	182 750,00	136,00	497 080,00	
12	Работы по инъектированию локальных мест протечек с применением слепообслуживания шт.	шт.	3655	810,00	2 960 550,00	400,00	1 462 000,00	1 210,00	4 422 550,00	
13	Удаление паверов шт.	шт.	3655	10,00	36 550,00	40,00	146 200,00	50,00	182 750,00	
14	Зачеканка шпуров шт.	шт.	3655	48,00	175 440,00	40,00	146 200,00	88,00	321 640,00	
	Гидроизоляция и уплотнение холодных швов бетонирования и трещин по стенам и плитке некрытых L = 234,9 м. п.									
15	Устройство (временной) противопылевой завесы м.п.	м.п.	234,9	34,00	7 986,60	65,00	15 268,50	99,00	23 255,10	
16	Расшивка швов шпуровой, сечение шпуров 50x25 м.п.	м.п.	234,9	40,00	9 396,00	250,00	58 725,00	290,00	68 121,00	
17	Зачеканка шпуров ремонтным составом м.п.	м.п.	234,9	48,00	11 275,20	150,00	35 235,00	198,00	46 510,20	
18	Разметка инъекционных центров, бурение шпуров 5 шт./лог. м.	шт.	1175	50,00	58 750,00	150,00	176 250,00	200,00	235 000,00	
19	Комплекс работ по монтажу паверов шт.	шт.	1175	86,00	101 050,00	50,00	58 750,00	136,00	159 800,00	

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
20	Работы по инъектированию холодных швов бетонирования и усадочных трещин	шт.	1175	810,00	951 750,00	350,00	411 250,00	1 160,00	1 363 000,00	
21	Удаление паверов	шт.	1175	10,00	11 750,00	40,00	47 000,00	50,00	58 750,00	
22	Зачеканка шпуров	шт.	1175	48,00	56 400,00	40,00	47 000,00	88,00	103 400,00	
	<i>Алмазное бурение отверстий в бетоне Ф 70% на глубину 250-300 мм U - 44 шт. усиление трапа</i>									
23	Бурение отверстий diam. 102 мм в бетоне алмазной коронкой	шт.	44	600,00	26 400,00	6 000,00	264 000,00	6 600,00	290 400,00	
24	Монтаж водопроводного трапа	шт.	44	500,00	22 000,00	1 500,00	66 000,00	2 000,00	88 000,00	
	Итого, руб. без НДС				8 321 128,40		6 458 490,00		14 779 618,40	
	Сумма НДС, руб				1 830 648,25		1 420 867,80		3 251 516,05	
	ИТОГО, руб в т.ч. НДС 22%				10 151 776,65		7 879 357,80		18 031 134,45	

Сумма аванса (не более 30%)

Срок производства работ

Гарантийный срок (не менее 60 месяцев)

30	кол-во % от общей суммы договора
100	кол-во календарных дней
84	кол-во месяцев с момента подписания АВР

Цена указанная в настоящем коммерческом предложении является твердой и включает в себя: стоимость материалов и оборудования, услуги доставки, разгрузочные работы, переноску материалов уборку и вывоз мусора, заработную плату, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатация машин и механизмов, прибыль.

ООО "ТидроПоллимерСтиль" Березин А.В. генеральный директор

