

***Заполнению подлежат зеленые поля Формы

Коммерческое предложение

"09 " января 2024 г.

Объект: ЖК "Триумф Палас"

Адрес: г. Москва, Чапаевский пер., д. 3

Вид услуг: Работы по гидроизоляции и уклотнению деформационных швов и локальных мест протечек

Наименование организации: ООО "ГидроПолимерСтиль"

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
0	Проект производства работ	компл.	1,00							
Раздел №1. Гидроизоляция и уклотнение деформационных швов L = 661,3 м.п.										
1.1	Устройство (временной) прогнивоывляевой занесы	м.п.	661,30			50,00	33 065,00	50,00	33 065,00	
1.2	Расшивка швов шпуровой, сечение шпуров 50x50 мм	м.п.	661,30			120,00	79 356,00	120,00	79 356,00	
1.3	Заческака шпуров ремонтным составом	м.п.	661,30			100,00	66 130,00	100,00	66 130,00	
1.4	Разметка инъекционных центров, бурение шпуров 5 шт/м.п.	шт.	3 307,00			100,00	330 700,00	100,00	330 700,00	
1.5	Комплекс работ по монтажу пакеров	шт.	3 307,00			35,00	115 745,00	35,00	115 745,00	
1.6	Работы по инъектированию деформационных швов	шт.	3 307,00			250,00	826 750,00	250,00	826 750,00	
1.7	Удаление пакеров	шт.	3 307,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Заческака шпуров	шт.	3 307,00			30,00	99 210,00	30,00	99 210,00	
1.9	Полиэтиленовая пленка	м.п.	1 653,25			30,00	99 210,00	30,00	99 210,00	
1.10	Алмазный диск 230 мм., насадка на перфоратор - лопатка	шт.	33,07			0,00	0,00	750,00	24 802,50	
1.11	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь MAX RS T1	кг.	3 306,50			0,00	0,00	48,00	158 712,00	
1.12	Бур с победитовым наконечником Ø10x350 мм	шт.	33,07			0,00	0,00	750,00	24 802,50	
1.13	Металлический пакер с цанговой головкой Ø10x110 мм	шт.	3 307,00			0,00	0,00	86,00	284 402,00	
1.14	Водоотверждаемый полиуретановый состав для инъекционной гидроизоляции "Стоп Лдрр Э-Г"	кг.	4 959,75			0,00	0,00	800,00	3 967 800,00	
1.15	Муфты цанговые M10x1	шт.	66,13			0,00	0,00	402,00	26 584,26	
1.16	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь MAX RS T1	кг.	165,33			0,00	0,00	48,00	7 935,84	
Раздел №2. Гидроизоляция локальных мест протечек по площади в плане перекрытия и стен S = 304,6 м2.										
2.1	Устройство (временной) противопылевой занесы	м.кв.	304,60			50,00	15 230,00	50,00	15 230,00	

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
2.2	Демонтаж старого штукатурного слоя до ж/б камня	м.кв.	304,60		0,00	100,00	30 460,00	100,00	30 460,00	
2.3	Разметка инъекционных центров, бурение шпуров 12 шт/м. кв.	шт.	3 655,20		0,00	100,00	365 520,00	100,00	365 520,00	указать целое число, без сотых
2.4	Комплекс работ по монтажу паверов	шт.	3 655,20		0,00	35,00	127 932,00	35,00	127 932,00	указать целое число, без сотых
2.5	Работы по инъектированию локальных мест протечек с применением спецоборудования	шт.	3 655,20		0,00	250,00	913 800,00	250,00	913 800,00	указать целое число, без сотых
2.6	Удаление паверов	шт.	3 655,20		0,00	30,00	109 656,00	30,00	109 656,00	указать целое число, без сотых
2.7	Зачеканка шпуров	шт.	3 655,20		0,00					указать целое число, без сотых
2.8	Политэтиленовая пленка	м.п.	1 523,00	32,00	48 736,00	30,00	109 656,00	30,00	109 656,00	
2.9	Насадка на перфоратор	шт.	15,23	750,00	11 422,50			750,00	11 422,50	
2.10	Бур с победитовым наконечником Ø10х350 мм.	шт.	15,23	750,00	11 422,50			750,00	11 422,50	
2.11	Металлический павер с цапговой головкой Ø 10х110 мм.	шт.	3 655,20	86,00	314 347,20			86,00	314 347,20	
2.12	Водостойкий полимерцементный состав для инъекционной гидроизоляции "Столи гидро Э-1"	кг.	3 959,80	800,00	3 167 840,00			800,00	3 167 840,00	
2.13	Муфты цапговые М10х1	шт.	30,46	402,00	12 244,92			402,00	12 244,92	
2.14	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь МАХ RS T1	кг.	76,15	48,00	3 655,20			48,00	3 655,20	
Раздел №3. Гидроизоляция и уплотнение холодных швов бетонирования и трещин по стенам и плитам перекрытия L = 234,9 м.п.										
3.1	Устройство (нрасенной) противовыглевой завесы	м.п.	234,90		0,00	50,00	11 745,00	50,00	11 745,00	
3.2	Расшивка швов шпуров, сечение шпуров 25х25 мм.	м.п.	234,90		0,00	100,00	23 490,00	100,00	23 490,00	
3.3	Зачеканка шпуров ремонтным составом	м.п.	234,90		0,00	100,00	23 490,00	100,00	23 490,00	
3.4	Разметка инъекционных центров, бурение шпуров 5 шт/пол. м.	шт.	1 175,00		0,00	100,00	117 500,00	100,00	117 500,00	
3.5	Комплекс работ по монтажу паверов	шт.	1 175,00		0,00	35,00	41 125,00	35,00	41 125,00	
3.6	Работы по инъектированию холодных швов бетонирования и усадочных трещин	шт.	1 175,00		0,00	250,00	293 750,00	250,00	293 750,00	
3.7	Удаление паверов	шт.	1 175,00		0,00	30,00	35 250,00	30,00	35 250,00	
3.8	Зачеканка шпуров	шт.	1 175,00		0,00	30,00	35 250,00	30,00	35 250,00	
3.9	Политэтиленовая пленка	м.п.	587,25	32,00	18 792,00			32,00	18 792,00	
3.10	Алмазный диск 230 мм., (лопатка) насадка на перфоратор	шт.	11,75	750,00	8 812,50			750,00	8 812,50	
3.11	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь МАХ RS T1	кг.	587,25	48,00	28 188,00			48,00	28 188,00	
3.12	Бур с победитовым наконечником Ø10х350 мм.	шт.	11,75	750,00	8 812,50			750,00	8 812,50	

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
3.13	Металлический павер с винтовой головкой Ø 10х110 мм.	шт.	1 175,00	86,00	101 050,00		0,00	86,00	101 050,00	
3.14	Водоотверждаемый полуретановый состав для инъекционной гидронормации "Стол Гидро Э-Г"	кг.	822,15	800,00	657 720,00		0,00	800,00	657 720,00	
3.15	Муфты винтовые М10х1	шт.	23,49	402,00	9 442,98		0,00	402,00	9 442,98	
3.16	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь MAX RS T1	кг.	58,73	48,00	2 819,04		0,00	48,00	2 819,04	
Раздел №4. Алмазное бурение отверстий в бетоне на глубину 350-400 мм										
У-4шт., устройство трапа.										
4.1	Бурение отверстия diam. 102 мм в бетоне алмазной коронкой.	шт.	44,00		0,00	5 200,00	228 800,00	5 200,00	228 800,00	
4.2	Монтаж водоотводного трапа	шт.	44,00		0,00	800,00	35 200,00	800,00	35 200,00	
4.3	Забивной анкер Nitit M16x65	шт.	88,00	250,00	22 000,00		0,00	250,00	22 000,00	
4.4	X-Slange модуль 102 мм	шт.	4,40	8 000,00	35 200,00		0,00	8 000,00	35 200,00	
4.5	Водоотводной трап, герметик.	шт.	44,00	3 500,00	154 000,00		0,00	3 500,00	154 000,00	
			Итого, руб. без НДС 20%		9 164 448,44		4 168 020,00		13 332 468,44	
			Сумма НДС, руб		1 832 889,69		833 604,00		2 666 493,69	
			Итого, руб в т.ч. НДС 20%		10 997 338,13		5 001 624,00		15 998 962,13	

Сумма аванса (не более 30%)

Срок производства работ

Гарантийный срок

4 799 689	кол-во % от общей суммы договора
90	кол-во календарных дней
60	кол-во месяцев с момента подписания ДВР

Цена указанная в настоящем коммерческом предложении является твердой и включает в себя: стоимость материалов и оборудования, услуги доставки, разгрузочные работы, переноску материалов, уборку и вывоз мусора, заработную плату, накладные расходы, плановые наценки, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, прибыль.

ООО "ГидроПолимерСтиль" Генеральный директор Березин А.В.

М.П.

