

Коммерческое предложение

Объект: ЖК "Триумф Палас"

Адрес: г. Москва, Чапаевский пер., д. 3

Вид работ: ремонт поверхности стен и потолка в подвальной части здания

*** В случае использования материалов, отличных от материала из ТЗ, необходимо указать их наименования в примечаниях

Наименование организации: ООО "Гефест-Строй"

№ п/п	Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Общий объем	Материалы		Работа		Общая стоимость		Примечания
				Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Сумма	Цена за ед. изм.	Всего	
Демонтажные работы										
1	Демонтаж отслоившейся штукатурки с поверхности стен	м2	58		0,00	180,00	10 440,00	180,00	10 440,00	
2	Демонтаж отслоившейся штукатурки с поверхности потолка	м2	58		0,00	200,00	11 600,00	200,00	11 600,00	
3	Расчистка поверхностей стен от отслоившейся шпаклевки и краски	м2	1 026		0,00	130,00	133 380,00	130,00	133 380,00	
4	Расчистка поверхностей потолка от отслоившейся шпаклевки и краски	м2	752		0,00	150,00	112 800,00	150,00	112 800,00	
Восстановление чистой отделки										
8	Огрунтовка поверхности потолка	м2	58		0,00	240,00	13 920,00	240,00	13 920,00	
9	Грунтовка бетоноконтакт Волма контакт (или аналог)	кг	9,86	190,00	1 873,40		0,00	190,00	1 873,40	
10	Огрунтовка поверхности стен	м2	58		0,00	240,00	13 920,00	240,00	13 920,00	
11	Грунтовка бетоноконтакт Волма контакт (или аналог)	кг	9,86	190,00	1 873,40		0,00	190,00	1 873,40	
12	Устройство выравнивающей штукатурки на поверхности потолка	м2	58		0,00	890,00	51 620,00	890,00	51 620,00	
13	Штукатурка фасадная Волма аквапласт (или аналог)	кг	435	38,00	16 530,00		0,00	38,00	16 530,00	
14	Устройство выравнивающей штукатурки на поверхности стен	м2	58		0,00	890,00	51 620,00	890,00	51 620,00	
15	Штукатурка фасадная Волма аквапласт (или аналог)	кг	435	38,00	16 530,00		0,00	38,00	16 530,00	
16	Огрунтовка поверхности потолка	м2	752		0,00	240,00	180 480,00	240,00	180 480,00	
17	Грунтовка глубокого проникновения Текс (или аналог)	л	82,72	190,00	15 716,80		0,00	190,00	15 716,80	
18	Огрунтовка поверхности стен	м2	1 026		0,00	240,00	246 240,00	240,00	246 240,00	
19	Грунтовка глубокого проникновения Текс (или аналог)	л	112,86	190,00	21 443,40		0,00	190,00	21 443,40	
20	Шпаклевка поверхностей потолка за 2 раза	м2	752		0,00	1 050,00	789 600,00	1 050,00	789 600,00	
21	Шпаклевка ФАСАДНАЯ акрилатная Текс (или аналог)	кг	1 278,40	49,00	62 641,60		0,00	49,00	62 641,60	
22	Шпаклевка поверхностей стен за 2 раза	м2	1 026		0,00	1 050,00	1 077 300,00	1 050,00	1 077 300,00	
23	Шпаклевка ФАСАДНАЯ акрилатная Текс (или аналог)	кг	1 744,20	49,00	85 465,80		0,00	49,00	85 465,80	
24	Вышкуривание поверхности потолка	м2	752		0,00	280,00	210 560,00	280,00	210 560,00	
25	Вышкуривание поверхностей стен	м2	1 026		0,00	280,00	287 280,00	280,00	287 280,00	
26	Огрунтовка поверхностей потолка	м2	10 029		0,00	240,00	2 406 960,00	240,00	2 406 960,00	
27	Грунтовка глубокого проникновения Текс (или аналог)	л	1 103,19	190,00	209 606,10		0,00	190,00	209 606,10	
28	Огрунтовка поверхностей стен	м2	4 700		0,00	240,00	1 128 000,00	240,00	1 128 000,00	
29	Грунтовка глубокого проникновения Текс (или аналог)	л	517	190,00	98 230,00		0,00	190,00	98 230,00	
30	Покраска потолка за 2 раза	м2	10 029		0,00	290,00	2 908 410,00	290,00	2 908 410,00	
31	Краска моющаяся матовая Текс Профи RAL F309 (или аналог)	л	2 507,25	390,00	977 827,50		0,00	390,00	977 827,50	
32	Покраска стен за 2 раза	м2	4 700		0,00	290,00	1 363 000,00	290,00	1 363 000,00	
33	Краска моющаяся матовая Текс Профи RAL F309 (или аналог)	л	1 175	390,00	458 250,00		0,00	390,00	458 250,00	
34	Нанесение разметки на столбы и углы	м2	300		0,00	750,00	225 000,00	750,00	225 000,00	
35	Колер паста Текс Универсал красная №1 0,5 л (или аналог)	л	117	400,00	46 800,00		0,00	400,00	46 800,00	
Прочие работы										
36	Укрытие поверхностей укрывными материалами	м2	11 000	120,00	1 320 000,00	40,00	440 000,00	160,00	1 760 000,00	
37	Послестроительная уборка поверхностей	м2	10 029		0,00	100,00	1 002 900,00	100,00	1 002 900,00	
38	Доставка материалов на объект	шт	20	9 000,00	180 000,00		0,00	9 000,00	180 000,00	
39	Вывоз строительного мусора 8м3 контейнер	шт	2	14 000,00	28 000,00		0,00	14 000,00	28 000,00	
Итого, руб. без НДС					3 540 788,00		12 665 030,00		16 205 818,00	
Сумма НДС, руб					778 973,36		2 786 306,60		3 565 279,96	
ИТОГО, руб в т.ч. НДС 22%					4 319 761,36		15 451 336,60		19 771 097,96	

Сумма аванса (не более 30%)

Срок производства работ

Гарантийный срок (не менее 60 месяцев)

30	кол-во % от общей суммы договора
60	кол-во календарных дней
60	кол-во месяцев с момента подписания АВР

Цена указанная в настоящем коммерческом предложении является твердой и включает в себя: стоимость материалов и оборудования, услуги доставки, разгрузочные работы, переноску материалов уборку и вывоз мусора, заработную плату, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатация машин и механизмов, прибыль.

Наименование компании

ФИО, должность

М.П.

«Гефест-Строй»

